

(株)東和 活動報告

若年技能者の 「育成」と「定着」を 目的とする研修事業

平成29年4月1日～平成29年9月1日

平成29年10月24日

なぜ始めたのか？

- ① 技能者の減少傾向
- ② 協力業者任せでは先細りの新規採用
- ③ 体系的な技能者の育成の必要
- ④ 熟練工の技能を伝承するため
- ⑤ 総合的に出来るところが無い

これまでの取り組み

(株)東和

- ・合同説明会、学校廻りを中心に
12年前から新規高卒者の求人を開始した
- ・個人的なコネクションを活用し、
地方からの入職者を積極的に募集した
- ・社外・社内での研修システムの構築

内装業界

- ・全国建設室内工事業協会
内装業界PR用DVDの作成
- ・埼玉県内装仕上業協同組合
工業高校を対象にした実務体験研修

本年度の採用実績

- 工業高校向け実習の参加者 …… 3名
- 北海道出身者 …… 1名



これまでの活動の成果が出ている

① 同行研修(営業社員)

・社会人としての基礎を学ぶ

現場入退場の注意、会社の役割等



② 実務研修(軽量鉄骨組・ボード貼・クロス貼・床貼・GL工法)

・内装工事とは何か?を学ぶ

各工種の協力業者について現場に入り

「現場作業とはどういうものか?」を実際に体験する。



③ 内装基礎研修(外部研修)

職業訓練法人富士教育訓練センターにて合宿研修



静岡県知事認定職業訓練

(東和) 内装基礎

※概 要 建築工事の流れを理解し、躯体、設備、仕上げの構成について学び、専門職となる内装仕上げ工事の基本的な技術、技能を修得する。
 ※対 象 新年度採用の内装仕上げ施工に従事する方
 ※人 員 10名/回
 ※訓練日数 17日間



日程

第1回 平成29年 5月29日(月)～ 6月17日(土)

受講費用

教育訓練負担金 123,000円
 宿泊等/食事代 76,000円
 (合員の負担)
 合 計 199,000円

日 程	科 目	内 容	総時
1	安全衛生	①危険予知訓練 ②転落動作 ③入札式・修了式 ④検閲と集約 ⑤スタート位置 ⑥立向の取付方法	1.4h
2	建築一般	①住宅と建物の ②躯体と内装 ③用途と内装 ④構内設備	8h
3	施工一般	①内装材料と工法 ②機製型・天井下地 ③仕上げ・天井材 ④作業手順	1.6h
4	網製下地基本実習	①施工場所と作業場所 ②使用材料 ③使用工具 ④仮設作業 ⑤資材の小運搬 ⑥工具の安全使用 ⑦作業場の安全使用 ①) 施工確認 ②) 網格の用途 ③) 裏と脚の取付、取り付け ④) 使用材料の寸法取り ⑤) 網格材の加工 ⑥) 施工手順 ⑦) 天井高と取り付け ⑧) 網格止め ⑨) 異口調整	2.4h
5	ボード基本実習	①施工場所と作業場所 ②使用材料 ③使用工具 ④仮設作業 ⑤資材の小運搬 ⑥工具の安全使用 ⑦作業場の安全使用 ①) 施工確認 ②) 網格の用途 ③) 下地確認 ④) 取り出し順序 ⑤) 寸法取り ⑥) 調整手直しと加工 ⑦) ボード取付 ⑧) 清掃	2.4h
6	クロス実習	①施工場所と作業場所 ②使用資材の確認 ③使用工具 ④作業実 ⑤カット手順 ⑥のり付け ⑦養生 ⑧施工手順 ⑨補修 ⑩清掃	1.6h
7	床シート実習	①施工場所と作業場所 ②使用資材の確認 ③使用工具 ④施工方法 ⑤養生 ⑥のり付け ⑦養生 ⑧施工手順 ⑨補修 ⑩清掃	1.6h
8	労働安全衛生法	①自由研習(防石取扱特別教育)	8h
	合 計		12.6h

資格

特別教育・・・自由研習(防石取扱)



職業訓練法人 全国建設産業教育訓練協会
富士教育訓練センター

〒418-0101 静岡県富士市御前町492-8
 TEL. 0544 (52) 0968 FAX 0544 (52) 1336
 E-mail info@fuji-kkc.ac.jp

④ 内装基礎研修(内部研修)

会社倉庫にある架台を利用し、より実践的で、
即戦力として現場で作業できる社員を育成する

1日の流れ

8:30 研修内容の確認・ラジオ体操



8:45 研修開始



17:00 研修終了・後片付け

壁ボード貼り基礎	42時間
LGS施工基礎	56時間
LGS・ボード初級	98時間
GL工法基礎	21時間
岩綿吸音板仕上	21時間
点検口取付作業	14時間
復習・まとめ	21時間

合計 273時間

研修風景-1



